

## Podzemní prefabrikovaná stěna na Strakonické ulici v Praze

Městský okruh Zlíchov–Radlická



### Popis stavby

V rámci staveb městského okruhu bylo třeba rozšířit Strakonickou ulici. Pro tento účel byla na vltavské navigaci vybudována v délce 362 m podzemní prefabrikovaná stěna z železobetonových panelů, kotvená v jedné úrovni trvalými pramencovými kotvami.

### Výměry

Prefa stěny: 4099 m<sup>2</sup>  
Kotvy trvalé: 2400 bm  
Mikrozáporové pažení: 150 m

### Zákazník

SSaŽ, a. s., závod 3 Praha, Revoluční 16, Praha 1

### Investor

Hlavní Město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha 1

### Cena

47 mil. Kč

### Rok

2001–2002



## Precast diaphragm wall on the Strakonická Street, city Ring Zlíchov–Radlická



### Contract description

The City Ring construction required widening of the Strakonická street. To meet this purpose a 362 m long precast diaphragm wall made of reinforced-concrete panels and anchored at single level by permanent strand anchors was built along the Vltava navigation.

### Measures

Prefabricated walls: 4099 m<sup>2</sup>  
Permanent anchors: 2400 linear metres  
Microrider sheeting: 150 m

### Client

SSaŽ Co., Plant 3 Praha, Revoluční 16, Praha 1

### Investor

The City of Prague, Mariánské náměstí 2, Praha 1

### Price

1,52 mil. EUR

### Year

2001–2002



Potvrzujeme, že práce byla provedena dle požadavků objednatele, v odpovídající kvalitě, v souladu s projektovou dokumentací a smlouvou o dílo.

We hereby confirm that work was carried out in accordance with the contractor's demands and quality requirements, and in line with both project documentation and the contract.

Ing. Zdeněk Kolařík, SSaŽ, a. s.



**ZAKLÁDÁNÍ STAVEB**®

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB, a. s., Dobronická 1371, 148 26 PRAHA 4 - Libuš  
kontaktní adresa:  
K Jezu 1, P.O. Box 21, 143 01 Praha 4 - Modřany, CZECH REPUBLIC  
tel.: +420 244 004 111, fax: +420 241 773 713  
e-mail: mailbox@zakladani.cz, www.zakladani.cz